



# Seggiano

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 382, n. 57.1; COLLAVINI 1998, pp. 323, 390; FRANCOVICH et al. 2002; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 139; 151-152; NANNI 2001; PREZZOLINI 1981, pp. 95-99; Repertorio Farinelli, 46.01; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 238-239, 796-797; RONZANI 1990, 1990, pp. 49, 54; WICKHAM 1989, pp. 131-135.



# Seggiano

## Sito 10117

Riccardo Bargiacchi

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Comune:** Seggiano

**Località:** Seggiano

**Sigla:** SGG

7 Complessi Architettonici

11 Corpi di Fabbrica

14 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

### Definizione:

Chiesa di San Bartolomeo.

### Descrizione:

Complesso della Chiesa di San Bartolomeo, situato tra Via Roma, Piazza San Bartolomeo, Via Guglielmo Marconi e Via dell'Indipendenza.

Il complesso architettonico si compone di cinque corpi di fabbrica corrispondenti alla navata centrale dell'attuale edificio (CF1), alle navate laterali, di cui quella Sud presenta un'angolata intermedia ed è quindi costituita da due corpi di fabbrica (CF2 e CF3), al campanile ed infine ad un annesso a Nord, non considerato perché moderno. Tracce di murature medievali si conservano nel CF1 e nel CF2.

### Conservazione:

Lo stato di conservazione della parte medievale si presenta mediocre.

## Corpo di Fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10117

**CA:** 1

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** B

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Chiesa

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

**Stato di conservazione:** Mediocre/pessimo

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Chiesa di San Bartolomeo.

### Descrizione:

Il CF1 corrisponde alla navata centrale dell'attuale edificio.

La struttura presenta una serie di interventi che vanno dall'età medievale all'Ottocento, secolo che corrisponde agli interventi che hanno prodotto l'edificio sacro attuale.

Restano visibili la facciata (ricostruita nel sec. XIX) e la parte absidale (PP1) su via Roma.

Seggiano

### Prospetto Particolare 1



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 9.76

**Altezza (c):** 11.2

**Altezza (dx):** 10.22

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

regolarizzata

### Note:

Altezza della parte medievale: 3,60 m.

Dislivello del suolo, digradante verso destra: 0,66 m.

## Piano 1

### Materiali:

Arenaria e calcare (fase 1).

### Note:

Questa arenaria è quasi una calcarenite per gli ele-

menti concoidi in frattura.  
Sulla destra in alto del piano 1, si vede la traccia di un elemento arcuato, forse una nicchia in appoggio.

## **Corpo di Fabbrica 2**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 1

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** B

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Chiesa

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

### **Cronologia:**

**Anteriore a:** CF3, CF4

**Posteriore a:** CF1

### **Definizione:**

Parte orientale della navata meridionale della chiesa attuale.

### **Descrizione:**

Il CF2 corrisponde alla parte orientale della navata Sud dell'attuale edificio sacro, posizionata tra CF3 (parte occidentale della navata Sud) e CF4 (campanile). Presenta una muratura con orizzontamenti irregolari diversa da quella del CF1.

I litotipi sono: arenaria (calcarenite), calcare e rari laterizi (zeppe).

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 5.22

**Altezza (c):** 5.77

**Altezza (dx):** 6.5

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Arenaria, calcare, laterizi come zeppe (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Arenaria, calcare, laterizi come zeppe (fase 1)

## Complesso Architettonico 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano residenziale.

### **Descrizione:**

Isolato urbano compreso tra Via dell'Indipendenza e la cinta di mura a Nord.

Su Via dell'Indipendenza si affacciano i tre corpi di fabbrica del complesso architettonico che conservano tracce di murature medievali.

### **Conservazione:**

Pessima, per quanto riguarda le murature medievali.

## Corpo di Fabbrica 1

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 2

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 351

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo, ad eccezione del portalino.

**PP Visibili:** 3

### **Definizione:**

Edificio civile in Via dell'Indipendenza.

### **Descrizione:**

Edificio residenziale di due piani su Via dell'Indipendenza (PP1).

Un terzo piano seminterrato è visibile nei prospetti laterali Est (PP2) e Ovest (PP3).

Le murature sono residuali in seguito ad almeno un restauro che ha comportato anche la sostituzione delle aperture, ad eccezione del portalino di PP1.

Il prospetto Ovest (PP3) è totalmente intonacato ad eccezione di una sorta di pilastro angolare che nel PP1 è lo stipite del portalino.

### Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 5.6

**Altezza (c):** 6.3

**Altezza (dx):** 6.86

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

regolarizzata

### **Note:**

I resti di muratura medievale si concentrano sopra al portalino.

Si segnala la presenza di zeppe lamellari soprattutto nei letti.

Il piano stradale digrada verso destra, con un dislivello di 77 cm.

## Piano 1

### **Materiali:**

Arenaria, calcare, calcarenite, trachite per il portalino (fase 1)

### **SX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A sesto acuto

**Estradosso:** A sesto acuto

**Note:**

L'arco del portalino, a sinistra, è arretrato rispetto al piano dello stipite/angolata di circa 2 cm: potrebbe costituire un indizio per ipotizzare un rimontaggio in fase 2.

## Piano 2

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 8.35

**Altezza (c):** 8.81

**Altezza (dx):** 9.48

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature Medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

**Finitura:**

assente

regolarizzata

**Note:**

La muratura medievale si trova tra la sinistra e il centro del piano 1 ed emerge da resti di intonaco.

Il piano stradale digrada verso destra con dislivello

di 110 cm.

## Piano 1

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1).

## Corpo di Fabbrica 2

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 2

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 349

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Resti di edificio civile.

**Descrizione:**

L'edificio conserva visibile solo parte del prospetto laterale Est (PP1),

mentre quello su Via dell'Indipendenza attualmente si presenta interamente intonacato.

**Osservazioni:**

L'identificazione della muratura medievale si basa cautamente sul riconoscimento come tale della muratura di fase 1 del PP1 e sulla presenza dello stipite in conci di trachite sullo stesso prospetto.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (dx):** 7.6

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 20.0

**% stratigrafia medievale:** 8.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature Medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

assente

regolarizzata

spianata **(A)**

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcere, arenaria (calcarenite) e trachite nello stipite (fase 1).

### **MSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Portalino

### **Note:**

Del portalino si conserva solo parzialmente lo stipite sinistro, in conci di trachite.

## Piano 2

### **Materiali:**

Arenaria (calcarenite) (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 3

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 2

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 352

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 3

### **Definizione:**

Edificio civile in via dell'Indipendenza 27.

### **Descrizione:**

Edificio civile con accesso su via dell'Indipendenza (numero 27).

Conserva murature medievali nei prospetti Ovest (PP1) e Est (PP2).

Il terzo prospetto visibile, quello su Via dell'Indipendenza, non conserva murature medievali, se non nelle angolate che condivide rispettivamente con PP1 e PP2.

## Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 8.3

**Altezza (c):** 8.12

**Altezza (dx):** 7.05

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 45.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrate **(A)**

#### **Finitura:**

assente

regolarizzata

spianata **(A)**

### **Note:**

Le murature medievali si collocano nell'angolata destra e nel muro adiacente, nel portale del piano 1 (fase 1) e nel portalino del piano 2 con muratura adiacente (fase 2).

## Piano 1

### **Materiali:**

Arenaria (calcarenite), calcare e trachite nel portale e nelle angolate (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto acuto

**Note:**

Il portale è attualmente coperto da un portone in metallo.

## Piano 2

**Materiali:**

Calcare nel paramento, trachite nel portalino (fase 2)

**CSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** Architrave

**Extradosso:** Architrave

**Note:**

L'architrave del portalino è carenato, a timpano. La muratura di seconda fase, non orizzontale e parallela, è visibile solo per una piccola porzione.

*Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 7.23

**Altezza (c):** 6.28

**Altezza (dx):** 6.28

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli  
orizzontamenti irregolari

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra **(A)**

**Finitura:**

assente

regolarizzata

assente **(A)**

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

**Note:**

Per l'addossamento di un edificio sulla parte destra, il prospetto è visibile per un'ampiezza massima di m 3,20.

La muratura medievale si conserva nella parte bassa dell'angolata sinistra, (fase 1), nella finestra del piano 3 e nella muratura adiacente (fase 2).

## Piano 1

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)

## Piano 2

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)

## Piano 3

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite), calcare, trachite per gli stipiti, il davanzale e l'architrave della finestra (fase 2)

**DX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

# Complesso Architettonico 3

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Difensiva e residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano situato tra Via N. Sauro, Via San Gervasio, Via A. Diaz.

## **Descrizione:**

Isolato urbano situato nella parte meridionale dell'abitato, comprensivo di una porta di accesso al paese. Gran parte delle superfici del complesso sono intonacate.

## **Conservazione:**

Lo stato di conservazione è buono per quanto riguarda la porta, pessimo per le murature medievali della parte residenziale.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 3

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 529

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Accesso fortificato

**Funzione originaria:** Difensiva

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 4

## **Definizione:**

Porta a Sud del borgo (Porta San Gervasio).

## **Descrizione:**

Il CF1 corrisponde alla porta urbica situata a Sud del borgo (San Gervasio).

Sul lato esterno sono visibili, a causa dell'addossamento di edifici successivi, soltanto la ghiera dell'ar-

co e lo stipite sinistro.

Il paramento sovrastante la ghiera non è conservato a causa di un edificio costruito successivamente; il solaio di questo edificio oblitera la parte alta dei prospetti interni. Su questi ultimi sono visibili gli incassi delle chiusure, probabilmente rimaneggiati.

Attualmente la porta è dotata di un'antiporta orientata ad Ovest.

## *Prospetto Particolare 1*

## **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 11.73

**Altezza (c):** 11.78

**Altezza (dx):** 11.76

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 50.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

## **Murature medievali:**

**Lavorazione:**

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata (A)

spianata (A)

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **C:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto acuto

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## *Prospetto Particolare 2*

## **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (c):** 4.35

**Altezza (dx):** 3.81

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 95.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
corsi orizzontali e paralleli  
**Lavorazione:**  
conci squadrate

**Note:**

L'interno della porta si trova sotto un passaggio coperto. Gli alloggi delle chiusure sono in laterizi e probabilmente posteriori, ma comunque nella posizione originaria.

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)  
Imposta modanata

**Corpo di Fabbrica 2**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10117  
**CA:** 3  
**Sigla:** SGG  
**Foglio catastale:** 20  
**Particella:** 553  
**Tipologia:** Civile  
**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale  
**Stato di conservazione:** Pessimo  
**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio residenziale.

**Descrizione:**

Edificio residenziale in Via Nazario Sauro. Sul lato Nord conserva scarse porzioni di paramento medievale in calcare, nella parte centrale dei piani 2 e 3, e nella parte destra.

Il prospetto Sud conserva una risega e l'avvio di una scarpa che però non sono raggiungibili.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord  
**Altezza (sx):** 7.68  
**Altezza (c):** 7.93  
**Altezza (dx):** 8.11  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 3  
**Fasi:** 3  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 85.0  
**% stratigrafia medievale:** 15.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** No  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** No

## Complesso Architettonico 6

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10117  
**Sigla:** SGG  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano posto tra Via San Gervasio, Vicolo della Piana, Via dell'Ospedale e Piaggia di Mattia.

**Descrizione:**

Complesso architettonico residenziale situato nella zona centro-meridionale dell'abitato, in massima parte intonacato.

**Conservazione:**

Mediocre

**Corpo di Fabbrica 1**



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10117  
**CA:** 6  
**Sigla:** SGG  
**Foglio catastale:** 20  
**Particella:** 315  
**Tipologia:** Civile  
**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale  
**Stato di conservazione:** Pessimo  
**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile in Vicolo della Piana.

**Descrizione:**

Edificio a pianta quadrangolare molto allungata, con lato lungo su Vicolo della Piana. I prospetti visibili sono due, ma solo il PP1 conserva murature medievali.

Alla fase I appartengono gli stipiti di un portale e

## Complesso Architettonico 7

quelli di una finestra, rispettivamente situati al piano 1 e 2, oltre a porzioni di paramento. Al lato sinistro è addossato il riempimento di un chiasso in calcare. La costruzione del piano 3 è successiva al riempimento e in sottosquadro rispetto al paramento di fase 1.

*Prospetto Particolare 1*

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 9.2

**Altezza (c):** 7.7

**Altezza (dx):** 5.4

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

### **Murature Medievali:**

**Posa in opera:**

corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra (**A**)

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata (**A**)

spianata (**A**)

### **Note:**

A centro-destra del prospetto è visibile lo stipite di un portalino, più probabilmente di fase 2.

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

### **CSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

### **Note:**

Del portale si conservano solo gli stipiti fino ad un massimo di sei conci. La forma del taglio sopra al portale fa pensare che fosse coperto ad arco.

Larghezza: 1,75 m.

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

### **CSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

Della finestra si conservano solo quattro conci di uno stipite.

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano tra Via dell'Ospedale, Via Vittorio Veneto, Vicolo del Giuggiolo, Piazza Umberto I, Via San Bernardino, Via dei Chias-si.

### **Descrizione:**

Isolato urbano residenziale nell'area centrale dell'abitato.

### **Conservazione:**

Mediocre

## Corpo di Fabbrica 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 7

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 416

**Tipologia:** Civile

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Passaggio coperto in Via dei Chias-si.

### **Descrizione:**

Nel passaggio coperto si conservano sette corsi della porzione sinistra dell'angolata.

La muratura è parzialmente coperta da intonaco ed è scucita verso destra, per l'aggancio di altri paramenti, mentre a sinistra le si addossa il corpo di fabbrica adiacente. L'orientamento del PP1 è Sud.

## Complesso Architettonico 8

### Informazioni generali:

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano posto tra Piazza S. Bartolomeo, Via degli Azzolini, Via del Cisternone.

### Descrizione:

Isolato urbano residenziale a Sud-Est dell'abitato.

### Conservazione:

Media

## Corpo di Fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10117

**CA:** 8

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 437

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Medio

**PP Visibili:** 5

### Definizione:

Edificio residenziale in Via degli Azzolini.

### Descrizione:

Edificio residenziale a pianta poligonale.

Dei cinque prospetti visibili, solo il prospetto Nord conserva murature medievali: porzioni di paramento ed una feritoia.

*Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 15.97

**Altezza (c):** 14.7

**Altezza (dx):** 12.4

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi:** 1

**% stratigrafia:** 75.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi non orizzontali e paralleli poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate (A)

**Finitura:**

assente

regolarizzata

regolarizzata (A)

### Note:

La parte sinistra conserva, al piano 2, porzioni di paramento medievale legate alla feritoia. Nella parte destra, al piano 1, un paramento abbastanza simile è legato all'arco di un portale in laterizi.

A causa dello stato di conservazione e di interventi successivi, non è visibile l'interfaccia tra le due murature.

Larghezza: 15,15 m.

## Piano 1

### Materiali:

Arenaria (fase 1)

## Piano 2

### Materiali:

Arenaria (fase 1)

### SX:

**Fasi:** 1

**Apertura:** Feritoia

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

# Complesso Architettonico 9

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**Sigla:** SGG

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Rudere/muro di contenimento

## **Definizione:**

Isolato urbano posto tra Via degli Azzolini, Via dell'Indipendenza e Via Roma.

## **Descrizione:**

Isolato urbano comprendente un tratto della cinta muraria orientale.

Il complesso architettonico conserva murature medievali in un solo corpo di fabbrica, quello corrispondente ai resti del circuito murario.

## **Conservazione:**

Discreto, per la parte medievale.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10117

**CA:** 9

**Sigla:** SGG

**Foglio catastale:** 20

**Particella:** 924, 363, 362

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Rudere/muro di contenimento

**Stato di conservazione:** Discreto, anche se la porzione meridionale è pericolante causa radici e la parte settentrionale è interessata da interventi post-medievali.

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Tratto di mura ad Est.

### **Descrizione:**

Tratto di mura di cinta a Est dell'abitato, di cui sono visibili due prospetti che conservano porzioni di muratura medievale.

I prospetti interni non sono leggibili a causa di interventi post-medievali: la parte interna del PP2 è attualmente inglobata nelle abitazioni, mentre quella del PP1 è interrata e, nella piccola parte che sporge dal terreno, è frutto di ricostruzione moderna.

Tra PP1 e PP2 si colloca una porta di accesso moderna e un adiacente tratto di mura ricostruito, facente attualmente parte dell'edificio residenziale corrispondente alla particella catastale 363.

Proseguendo verso Nord, dopo il PP2, gli edifici attuali conservano probabilmente l'andamento del tratto di mura considerato fino a giungere alla Porta del Mercato, ma questo tratto, compresa la porta, si presenta interamente intonacato e non leggibile.

Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 335

**Altezza (dx):** 3.8

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

regolarizzata

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 2



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 5.8

**Altezza (dx):** 5.8

---

**Piani:** 2  
**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 80.0  
**% stratigrafia medievale:** 30.0  
**Complessità stratigrafica:** 2  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

**Note:**

Il piano 1 non è visibile a causa della scarpa e del consolidamento superficiale.

## **Piano 1**

**Note:**

Non conserva murature medievali visibili.

## **Piano 2**

**Materiali:**

Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)

Buche puntaie

**Note:**

Le cinque buche puntaie si dispongono in due file: una di due, parzialmente restaurate, ed una di tre, poco più in alto.